

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA

CNPJ: 75.326.066/0001-75 Telefone: 049 - 3221-800
 Av. Vidal Ramos Júnior, 228
 C.E.P.: 88540-000 - Otacílio Costa - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 1/2018 - TP

Processo Administrativo: 22/2018
 Data do Processo Adm.: 14/03/2018
 Processo de Licitação: 22/2018
 Data do Processo: 15/03/2018

Folha: 1/4

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	70,000	PÇ	Abraçadeira nylon 7,6mm preta 225mm. (99-01-8043)	_____	0,4900	34,3000
2	9,000	PÇ	Adaptador Cunha CB 1/0 AWG. (99-01-8044)	_____	4,3400	39,0600
3	4,000	PÇ	Alça pref. Distr CB CA/CAA 1/0AWG. (99-01-8045)	_____	4,2000	16,8000
4	4,000	PÇ	Alça pref. Distr CB 35mm - BT Multiplexada. (99-01-8046)	_____	5,0400	20,1600
5	10,000	PÇ	Alça pref. estai CB aço 9,5mm. (99-01-8047)	_____	5,2800	52,8000
6	18,000	PÇ	Anel de amarração para isolador. (99-01-8048)	_____	4,3400	78,1200
7	648,000	PÇ	Anel de amarração para espaçadores. (99-01-8049)	_____	3,9200	2.540,1600
8	140,000	PÇ	Arruela quad. lisa para D18x38x38x3mm. (99-01-8050)	_____	0,5600	78,4000
9	23,000	PÇ	Braço anti-balnaço rede compacta 25/35Kv. (99-01-8051)	_____	45,2500	1.040,7500
10	5,000	PÇ	Braço tipo C rede Compacta. (99-01-8052)	_____	117,0400	585,2000
11	25,000	PÇ	Braço tipo L rede compacta 25/35Kv. (99-01-8053)	_____	63,2800	1.582,0000
12	1280,000	MT	Cabo mensageiro rede compacta 9,5mm. (99-01-8054)	_____	5,4600	6.988,8000
13	6,000	MT	Cabo cobre isol extra-flex 25mm 750V. (99-01-8055)	_____	12,0700	72,4200
14	32,000	KG	Cabo cobre Nu meio duro 7 fios 25mm. (99-01-8056)	_____	50,1200	1.603,8400
15	12,000	MT	Cabo coberto de Cobre 16mm - 15Kv. (99-01-8057)	_____	17,1100	205,3200
16	3840,000	MT	Cabo coberto XLPE 25KV - 50mm. (99-01-8058)	_____	10,3600	39.782,4000
17	675,000	MT	Cabo Multiplex AL 2x1x35+35mm ² - 0,6/1KV. (99-01-8059)	_____	10,7800	7.276,5000
18	2,000	MT	Cabo Multiplex AL 3x1x70+50mm ² . (99-01-8060)	_____	27,0200	54,0400
19	270,000	MT	Cabo Multiplex AL 3x1x120+70mm ² . (99-01-8061)	_____	35,9800	9.714,6000
20	1,000	PÇ	Cantoneira auxiliar - braço rede compacta (99-01-8062)	_____	18,0600	18,0600
21	26,000	PÇ	Cartucho metálico KF 001 - vermelho. (99-01-8063)	_____	2,1000	54,6000
22	10,000	PÇ	Cartucho metálico KF 001 - azul. (99-01-8064)	_____	2,9400	29,4000
23	1,000	PÇ	Cinta para poste circular, diâmetro 180mm. (99-01-8066)	_____	25,0600	25,0600

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA

CNPJ: 75.326.066/0001-75 Telefone: 049 - 3221-800
Av. Vidal Ramos Júnior, 228
C.E.P.: 88540-000 - Otacílio Costa - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 1/2018 - TP

Processo Administrativo: 22/2018
Data do Processo Adm.: 14/03/2018
Processo de Licitação: 22/2018
Data do Processo: 15/03/2018

Folha: 2/4

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
24	2,000	PÇ	Cinta para poste circular, diâmetro 200mm. (99-01-8067)	_____	25,2000	50,4000
25	5,000	PÇ	Cinta para poste, diâmetro 210mm. (99-01-8068)	_____	25,6200	128,1000
26	7,000	PÇ	Cinta para poste circular, diâmetro 240mm. (99-01-8069)	_____	25,9000	181,3000
27	4,000	PÇ	Cinta para poste circular, diâmetro 250mm. (99-01-8070)	_____	25,9000	103,6000
28	3,000	PÇ	Cinta para poste circular, diâmetro 260mm. (99-01-8071)	_____	26,1800	78,5400
29	6,000	PÇ	Cinta para poste circular, diâmetro 300mm. (99-01-8072)	_____	26,8800	161,2800
31	19,000	PÇ	Conector cunha para aterramento 25 a 35mm. (99-01-8073)	_____	6,8600	130,3400
32	16,000	PÇ	Conector cunha AI Cb 1/0-4 cb 2AWG. (99-01-8074)	_____	5,1800	82,8800
33	4,000	PÇ	Conector cunha AI Cb 1/0AWG cb 1/0AWG. (99-01-8075)	_____	5,1800	20,7200
34	3,000	PÇ	Conector cunha AI Cb 2/0x2/0 ou 4/0x2AWG. (99-01-8076)	_____	5,8100	17,4300
35	6,000	PÇ	Conector cunha AI Cb 2AWG cb 4AWG. (99-01-8077)	_____	5,8100	34,8600
36	2,000	PÇ	Conector cunha AI Cb 3/0-2/0 cb 4AWG. (99-01-8078)	_____	5,8100	11,6200
37	4,000	PÇ	Conector cunha AI Cb 4AWG cb 4AWG. (99-01-8079)	_____	6,8600	27,4400
38	32,000	PÇ	Conector de Perfuração 35x70 - 35x70 mm ² . (99-01-8080)	_____	11,9000	380,8000
39	12,000	PÇ	Conector de Perfuração 50x120 - 50x120 mm ² . (99-01-8081)	_____	11,9000	142,8000
40	18,000	PÇ	Conjunto Grampo Suspensão para cabo multiplexado BT. (99-01-8082)	_____	38,9200	700,5600
41	1,000	PÇ	Elo Fusível Distribuição H 1A 500MM. (99-01-8083)	_____	6,0200	6,0200
42	3,000	PÇ	Elo Fusível Distribuição K 6A 500MM. (99-01-8084)	_____	9,5200	28,5600
43	162,000	PÇ	Espaçador losangular para rede compacta 15KV. (99-01-8085)	_____	18,7600	3.039,1200
44	23,000	PÇ	Estribo para braço tipo L para rede compacta. (99-01-8086)	_____	9,4500	217,3500
45	23,000	PÇ	Estribo para braço tipo L para rede compacta. (99-01-8086)	_____	9,4500	217,3500
46	2,000	PÇ	Fita de autofusão, rolo de 10 metros. (99-01-8087)	_____	19,3200	38,6400
47	2,000	PÇ	Fita isolante 18x19mm 20m. (99-01-8088)	_____	5,8800	11,7600
48	12,000	PÇ	Grampo de ancoragem para cabo coberto 25. (99-01-8089)	_____	42,3500	508,2000
49	9,000	PÇ	Grampo IV AL CB 2-477mcm - 4-4/0AWG. (99-01-8090)	_____	9,5200	85,6800
50	19,000	PÇ	Haste Aterr. Aço+CU D13mm 2400mm. (99-01-	_____	45,9100	872,2900

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA

CNPJ: 75.326.066/0001-75 Telefone: 049 - 3221-800
Av. Vidal Ramos Júnior, 228
C.E.P.: 88540-000 - Otacílio Costa - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 1/2018 - TP

Processo Administrativo: 22/2018
Data do Processo Adm.: 14/03/2018
Processo de Licitação: 22/2018
Data do Processo: 15/03/2018

Folha: 3/4

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			8091)			
51	12,000	PÇ	Isolador ancora polimérico 23,1KV. (99-01-8092)	-----	87,5000	1.050,0000
52	18,000	PÇ	Isolador pino polimérico 23,1KV. (99-01-8093)	-----	33,3200	599,7600
53	12,000	PÇ	Manilha sapatilha aço D20mm 5000DAN. (99-01-8094)	-----	10,9200	131,0400
54	9,000	CX	Massa para isolamento elétrico. (99-01-8095)	-----	135,1000	1.215,9000
55	11,000	PÇ	Olhal parafuso 5000DAN 16MM. (99-01-8096)	-----	9,6600	106,2600
56	12,000	PÇ	Para-Ráio Dist. 10KA 21KV polimérico. (99-01-8097)	-----	228,9000	2.746,8000
57	2,000	PÇ	Parafuso Cab. Quad. D16x150x80mm. (99-01-8098)	-----	6,3000	12,6000
58	78,000	PÇ	Parafuso Cab. Quad. D16x200x120mm. (99-01-8099)	-----	6,6900	521,8200
59	39,000	PÇ	Parafuso Cab. Quad. D16x250x170mm. (99-01-8100)	-----	6,8600	267,5400
60	41,000	PÇ	Parafuso Cab. Abaulada D16x45x35mm. (99-01-8101)	-----	6,3000	258,3000
61	18,000	PÇ	Pino curto para isolador tipo pino polimérico 15KV. (99-01-8102)	-----	14,4900	260,8200
62	17,000	PÇ	Poca olhal aço carb D13mm - 5000DAN. (99-01-8103)	-----	7,8400	133,2800
63	21,000	PÇ	Poste concreto duplo T 11/300 dan. (99-01-8104)	-----	1.101,8000	23.137,8000
65	1,000	PÇ	Poste concreto circular 11/600 dan. (99-01-8106)	-----	2.030,0000	2.030,0000
66	1,000	PÇ	Poste concreto circular 12/600 dan. (99-01-8107)	-----	2.415,0000	2.415,0000
67	2,000	PÇ	Poste concreto circular 12/1000 dan. (99-01-8108)	-----	3.570,0000	7.140,0000
68	18,000	PÇ	Sapatilha cabo de aço até 9,5mm. (99-01-8109)	-----	2,9400	52,9200
69	2,000	PÇ	Suporte afastador horizontal p/ rede compacta. (99-01-8110)	-----	106,6800	213,3600
70	2,000	PÇ	Suporte horizontal (tipo L) 23,1/34,5Kv. (99-01-8111)	-----	66,0800	132,1600
71	3,000	PÇ	Suporte I chave/para-raios. (99-01-8112)	-----	62,8600	188,5800
72	7,000	PÇ	Suporte Z para rede compacta. (99-01-8113)	-----	103,8100	726,6700
73	2,000	PÇ	Suporte trafo poste circular d290mm. (99-01-8114)	-----	114,2400	228,4800
74	1,000	PÇ	Transformador monofasico 10 KVA. (99-01-8115)	-----	3.360,0000	3.360,0000
75	1,000	PÇ	Transformador trifasico 150 KVA. (99-01-8116)	-----	13.762,0000	13.762,0000
76	8,000	PÇ	Terminal pré-isolado al estanhado 35mm. (99-01-8117)	-----	4,3400	34,7200
77	2,000	PÇ	Terminal pré-isolado al estanhado 70mm.	-----	5,8100	11,6200

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA

CNPJ: 75.326.066/0001-75 Telefone: 049 - 3221-800
Av. Vidal Ramos Júnior, 228
C.E.P.: 88540-000 - Otacílio Costa - SC

TOMADA DE PREÇO

Nr.: 1/2018 - TP

Processo Administrativo: 22/2018
Data do Processo Adm.: 14/03/2018
Processo de Licitação: 22/2018
Data do Processo: 15/03/2018

Folha: 4/4

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			(99-01-8118)			
78	6,000	PÇ	Terminal pré-isolador al estanhado 120mm.	-----	7,2800	43,6800
			(99-01-8119)			
79	24,000	PÇ	Braço para luminária integrada - 3m. (99-01-8120)	-----	125,8600	3.020,6400
80	2,000	PÇ	Cinta para poste circular, diâmetro 290mm. (99-01-8121)	-----	26,1000	52,2000
81	24,000	PÇ	Conector de perfurante 16x70 - 1,5x10mm ² (99-01-8122)	-----	8,6100	206,6400
82	24,000	PÇ	Conector cunha CU+SN CB CA-CAA-CU Tipo B. (99-01-8123)	-----	5,0400	120,9600
83	72,000	MT	Fio cobre isolado preto 1,5mm ² - 750V. (99-01-8124)	-----	0,7700	55,4400
84	2,000	rolo	Fita isolante 18x19mm 20m (99-01-8125)	-----	5,8800	11,7600
85	24,000	UN	lâmpada vapor de sódio 250w (08-09-0027)	-----	53,9000	1.293,6000
86	24,000	PÇ	Luminária fechada integrada c/ lâmpada VS. (99-01-8126)	-----	296,8000	7.123,2000
87	10,000	PÇ	Parafuso cab. Abaulada D16x70x60mm. (99-01-8127)	-----	6,4400	64,4000
88	38,000	PÇ	Parafuso cab. quad. D16x300x200mm. (99-01-8128)	-----	6,9700	264,8600
89	24,000	PÇ	Relê Fotoelétrico NF 5A 220V Base 10A. (99-01-8129)	-----	22,9900	551,7600
90	24,000	PÇ	Kit Removível (reator, ignitor e capacitor). (99-01-8130)	-----	30,2400	725,7600
91	2,000	PÇ	Cinta para poste circular diâmetro 170mm (99-01-8131)	-----	25,0600	50,1200
92	1,000	PÇ	Poste concreto circular 11/300 dan. (99-01-8105)	-----	1.444,8000	1.444,8000
93	4,000	PÇ	Posrev concreto duplo T12/300 dan. (99-01-8132)	-----	1.443,4000	5.773,6000
94	1,000	UN	Total mão de obra (ampliação de rede) (99-01-8133)	-----	56.249,0400	56.249,0400
95	1,000	UN	Total mão de obra (iluminação pública) (99-01-8134)	-----	3.600,0000	3.600,0000

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Máximo Geral:

220.560,3200