

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA

CNPJ: 75.326.066/0001-75 Telefone: 3221-800
Av. Vidal Ramos Júnior, 228
C.E.P.: 88540-000 - Otacílio Costa - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 3/2019 - PR

Processo Administrativo: 9/2019
Data do Processo Adm.: 07/02/2019
Processo de Licitação: 9/2019
Data do Processo: 07/02/2019

Folha: 1/1

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	845,000	M2	Regularização e compactação de subleito até 20 cm espessura. (99-02-0546)	-----	1,4900	1.259,0500
2	263,000	MT	Assentamento de guia (meio fio) em trecho reto, condeccionada em concreto pre-fabricado com dimensões conforme projeto. (99-02-0547)	-----	35,8300	9.423,2900
3	845,000	M2	Pavimentação blocos sextavados, intertravados de concreto FCK=35Mpa - E= 8,0cm sobre colchão de pó de pedra E-5, 0cm, incluindo transporte. (99-02-0548)	-----	59,6200	50.378,9000
4	5,000	UN	Grelha em ferro fundido simples com requadro, carga máxima 12,5t, 300x100mm E= 15mm fornecida e instalada com argamassa 1:4 cimento areia. (99-02-0549)	-----	458,0500	2.290,2500
5	8,450	M3	Travamento com areia média E= 1,0cm. (99-02-0550)	-----	110,3200	932,2040
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Máximo Geral:	64.283,6940