

ORÇAMENTO

Agente Promotor / Proponente Prefeitura Municipal de Otacilio Costa/SC
Empreendimento Reforma da Passarela de Pedestres Sobre a SC-114
Nº do contrato 00-0 **Programa**

Nº do Item	Descrição	Unid.	Quant.	Valores (R\$)				Fonte	Referência de custo
				Unitário s/ BDI	BDI	Unitário c/ BDI	Total		
1	PILARES DE CONCRETO								
1.1	LIMPEZA/PREPARO DE SUPERFÍCIE CONCRETO P/ PINTURA	m²	40,00	7,73	25,00	9,66	386,40	c	73948/2
1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM	m²	40,00	10,00	25,00	12,50	500,00		88489
1.3	FUNDO PREPARADOR	m²	40,00	9,44	25,00	11,80	472,00		84657
2.0	ESTRUTURA METÁLICA				25,00				
2.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSAO DE AR E ÁGUA	m²	212,93	1,50	25,00	1,88	400,31		73806/1
2.2	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFÍCIE	m²	212,93	16,94	25,00	21,18	4.509,86		74145/1
2.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO,	m²	212,93	8,46	25,00	10,58	2.252,80		97063
2.4	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE EPOXI, PARA ESTRUTURA	m²	212,93	8,39	25,00	10,49	2.233,64		73865/1
2.5	LIMPEZA MECÂNICA COM ESCOVAS ROTATIVAS OU	m²	212,93	7,73		7,73	1.645,95		73948/2
2.6	GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO	H	4,00	150,61	25,00	188,26	753,04		89272
3	SUBSTITUIÇÃO DE CHAPAS E TENSIONAMENTO								
3.1	ESTRUTURA METÁLICA EM AÇO ESTRUTURAL	Kg	100,00	8,18	25,00	10,23	1.023,00		73970/2
3.2	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS	H	32,00	15,06	25,00	18,83	602,56		88240
4	COBERTURA								
4.1	POLICARBONATO ALVEOLAR 4MM, COM INSTALAÇÃO E	m²	60,00	75,45		75,45	4.527,00		MERCADO
TOTAL							19.306,56		

Responsável técnico pelos itens: Responsável técnico pelos itens: 1-jan-19
 Data
 BDI

* Obs

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> C Contrapartida exclusivamente financeira | <input type="checkbox"/> CF Contrapartida exclusivamente física |
| <input type="checkbox"/> R Exclusivamente repasse/subsídio | <input type="checkbox"/> F Exclusivamente outras fontes |