

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VICTOR CONDER DE WESTARP			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA	MUNICÍPIO / UF OTACÍLIO COSTA/SC	BDI 1 21,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA									533.925,66	
1.			DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A EXECUTAR					-	533.925,66	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	33.630,00	
1.1.0.1.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	10,00	642,88	BDI 1	783,03	7.830,30	RA
1.1.0.2.	SINAPI	99059	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	3.443,67	1,50	BDI 1	1,83	6.301,92	RA
1.1.0.3.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,00	341,41	BDI 1	415,84	1.663,36	RA
1.1.0.4.	SINAPI	41598	ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA	UN	1,00	1.431,72	BDI 1	1.743,83	1.743,83	RA
1.1.0.5.	SINAPI	74220/1	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	400,00	32,73	BDI 1	39,87	15.948,00	RA
1.1.0.6.	SINAPI	97741	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾), PARA 1 MEDIDOR FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016	UN	1,00	117,07	BDI 1	142,59	142,59	RA
1.2.			CANTEIROS					-	19.178,65	
1.2.0.1.	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	160,00	35,00	BDI 1	42,63	6.820,80	RA
1.2.0.2.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	10,00	35,79	BDI 1	43,59	435,90	RA
1.2.0.3.	SINAPI	98521	APLICAÇÃO DE CALCÁRIO PARA CORREÇÃO DO PH DO SOLO. AF_05/2018	M2	30,00	0,29	BDI 1	0,35	10,50	RA
1.2.0.4.	SINAPI	98520	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_05/2018	M2	30,00	3,78	BDI 1	4,60	138,00	RA
1.2.0.5.	SINAPI	98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_05/2018	M2	50,00	34,61	BDI 1	42,15	2.107,50	RA
1.2.0.6.	SINAPI	85179	PLANTIO DE GRAMA SAO CARLOS EM LEIVAS	M2	160,00	14,67	BDI 1	17,87	2.859,20	RA
1.2.0.7.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	25,00	223,54	BDI 1	272,27	6.806,75	RA
1.3.			PASSEIOS - PAVIMENTAÇÃO - MEIO FIO					-	202.221,70	
1.3.0.1.	SINAPI	92400	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015	M2	1.657,00	47,30	BDI 1	57,61	95.459,77	RA
1.3.0.2.	SINAPI	93681	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	480,00	50,30	BDI 1	61,27	29.409,60	RA
1.3.0.3.	Composição	3	EXECUÇÃO DE PISO TÁTIL DIRECIONAL E ALERTA CONFORME NORMA NRB 9050	m²	370,00	66,80	BDI 1	81,36	30.103,20	RA

RECURSO

←

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VICTOR CONDER DE WESTARP			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 01-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA	MUNICÍPIO / UF OTACÍLIO COSTA/SC	BDI 1 21,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA									533.925,66	
1.3.0.4.	SINAPI	93681	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	606,00	50,30	BDI 1	61,27	37.129,62	RA
1.3.0.5.	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	165,00	38,01	BDI 1	46,30	7.639,50	RA
1.3.0.6.	SINAPI	94971	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M3	6,50	313,25	BDI 1	381,54	2.480,01	RA
1.4.			BANCOS E MESAS					-	27.037,40	
1.4.0.1.	Composição	4	BANCO CONFORME PROJETO COM ENCOSTO, COM TUBO DE AÇO GALVANIZADO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTÁTICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE.	UN	33,00	500,00	BDI 1	609,00	20.097,00	RA
1.4.0.2.	Composição	5	MESA DE CONCRETO CONFORME PROJETO REVESTIDA EM GRANITO POLIDO ANDORINHA / QUARTZ / CASTELO COM 4 BANCOS C ENCOSTO	UN	10,00	569,82	BDI 1	694,04	6.940,40	RA
1.5.			PERGOLADOS					-	49.104,67	
1.5.1.			FUNDAÇÕES					-	5.514,61	
1.5.1.1.	SINAPI	96522	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, SEM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	6,00	121,29	BDI 1	147,73	886,38	RA
1.5.1.2.	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MÁGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M2	25,00	22,43	BDI 1	27,32	683,00	RA
1.5.1.3.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	150,00	10,46	BDI 1	12,74	1.911,00	RA
1.5.1.4.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	4,50	357,90	BDI 1	435,92	1.961,64	RA
1.5.1.5.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	1,50	39,73	BDI 1	48,39	72,59	RA
1.5.2.			ESTRUTURAS DE MADEIRA					-	43.590,06	
1.5.2.1.	Composição	6	EXECUÇÃO DE PILAR DE MADEIRA, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (15X15X250), INCLUSO FIXAÇÃO EM CHAPA METÁLICA E PARAFUSOS	UN	110,00	183,24	BDI 1	223,19	24.550,90	RA
1.5.2.2.	Composição	7	EXECUÇÃO DE VIGA DE MADEIRA, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (5X15X230), FIXADA SOBRE PILARES COM ENCAIXE CONFORME PROJETO	UN	125,00	85,68	BDI 1	104,36	13.045,00	RA
1.5.2.3.	Composição	8	EXECUÇÃO DE VIGA DE MADEIRA, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (5X15X300), FIXADA SOBRE PILARES COM ENCAIXE CONFORME PROJETO	UN	26,00	87,71	BDI 1	106,83	2.777,58	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VICTOR CONDER DE WESTARP			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA	MUNICÍPIO / UF OTACÍLIO COSTA/SC	BDI 1 21,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA									533.925,66	
1.5.2.4.	Composição	9	EXECUÇÃO DE VIGA DE MADEIRA, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO (5X15X400), FIXADA SOBRE PILARES COM ENCAIXE CONFORME PROJETO	UN	18,00	121,00	BDI 1	147,38	2.652,84	RA
1.5.2.5.	SINAPI	73865/1	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMA0, ESPESSURA DE 25 MICRA.	M2	15,50	8,69	BDI 1	10,58	163,99	RA
1.5.2.6.	SINAPI	95464	PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS	M2	15,50	21,17	BDI 1	25,79	399,75	RA
1.6.			PLAYGROUD E AFINS					-	50.342,07	
1.6.0.1.	Composição	10	Parque Infantil colorido com estrutura principal (colunas) de alumínio medindo 11x11cm e parede de 20mm. Revestida com acabamento de polipropileno e polietileno pigmentado cor itaúba contendo: 3 plataformas medindo 1,07x1,07mt, estrutura metálica cantoneira galvanizada a fogo medindo 3x8cm, espessura 1,5mm, confeccionado com deck de madeira plástica 13x3cm com acabamento externo de polipropileno pigmentado na cor itaúba, cobertura superior em plástico rotomoldado, parede dupla em formato de pirâmide redonda, medindo 1,60x0,85cm; 1 plataforma de 1,0x1,00cm confeccionada em tábuas tipo assoalho de madeira plástica e sem cobertura; 1 estrutura de balanço com 02 assentos em alumínio fundido revestido com borracha colorida, atóxica e flexível, assento medindo 50cm de comprimento x20cm de largura correntes de elo curto medindo 1,52 metros de comprimento. Estrutura de aço tubular de diâmetro de 42,6cm com parede de 2mm; 1 rampa de cordas com estrutura tubular de aço, com diâmetro de 42,6mm e 31,75mm e parede de 2,00mm. Corda de nylon de diâmetro 14,00mm e junções em plástico injetado; 1 Tobogã em plástico rotomoldado, com 3,60 de comprimento x 0,76 de diâmetro, fixado a torre com painel de plástico rotomoldado e ao piso com seção de saída em plástico rotomoldado ;	UN	1,00	33.000,00	BDI 1	40.194,00	40.194,00	RA
1.6.0.2.	SINAPI	96558	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016	M3	1,50	357,90	BDI 1	435,92	653,88	RA
1.6.0.3.	SINAPI	89978	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	38,31	65,90	BDI 1	80,27	3.075,14	RA
1.6.0.4.	SINAPI	87872	CHAPISCO APLICADO SOMENTE EM ESTRUTURAS DE CONCRETO EM ALVENARIAS INTERNAS, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO EM MISTURADOR 300 KG. AF_06/2014	M2	38,31	11,92	BDI 1	14,52	556,26	RA

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VICTOR CONDER DE WESTARP			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA	MUNICÍPIO / UF OTACÍLIO COSTA/SC	BDI 1 21,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA									533.925,66	
1.6.0.5.	SINAPI	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	38,31	26,35	BDI 1	32,09	1.229,37	RA
1.6.0.6.	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	2,20	351,69	BDI 1	428,36	942,39	RA
1.6.0.7.	SINAPI	98228	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018	M	5,00	50,61	BDI 1	61,64	308,20	RA
1.6.0.8.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	90,00	10,46	BDI 1	12,74	1.146,60	RA
1.6.0.9.	SINAPI	94342	ATERRO MANUAL DE VALAS COM AREIA PARA ATERRO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	12,00	103,67	BDI 1	126,27	1.515,24	RA
1.6.0.10.	SINAPI	88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_06/2014	M2	38,31	15,45	BDI 1	18,82	720,99	RA
1.7.			CHAFARIZ E LIMPEZA					-	36.324,99	
1.7.0.1.	SINAPI-I	42440	LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE AÇO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE AÇO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI	UN	12,00	1.074,55	BDI 1	1.308,80	15.705,60	RA
1.7.0.2.	Composição	13	CHAFARIZ CIRCULAR DE CONCRETO ARMADO, REVESTIDO EM PASTILHAS CERÂMICA CORES QUENTES 2,5X2,5 cm, COM IMPERMEABILIZAÇÃO E DOIS MOTORES DE 1,0 CV	UN	1,00	16.928,89	BDI 1	20.619,39	20.619,39	RA
1.8.			INSTALAÇÕES					-	116.086,18	
1.8.1.			DRENAGEM PLUVIAL					-	16.046,38	
1.8.1.1.	SINAPI	92808	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	M	110,00	29,88	BDI 1	36,39	4.002,90	RA
1.8.1.2.	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	10,00	793,61	BDI 1	966,62	9.666,20	RA
1.8.1.3.	SINAPI	73932/1	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	6,40	304,97	BDI 1	371,45	2.377,28	RA
1.8.2.			INSTALAÇÃO ELÉTRICA					-	100.039,80	
1.8.2.1.	Composição	11	POSTE CIRCULAR CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO DE BRACO, RETO, ENGASTADO, H = 12 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM COM ILUMINAÇÃO EM PAINEL DE LED DE 250W - DUAS LUMINÁRIAS	UN	18,00	2.740,56	BDI 1	3.338,00	60.084,00	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VICTOR CONDER DE WESTARP			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 01-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA	MUNICÍPIO / UF OTACÍLIO COSTA/SC	BDI 1 21,80%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
EXECUÇÃO DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA									533.925,66	
1.8.2.2.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_05/2018	UN	4,00	159,92	BDI 1	194,78	779,12	RA
1.8.2.3.	Composição	12	POSTE CIRCULAR CONTINUO EM AÇO GALVANIZADO PINTADO DE BRACO, RETO, ENGASTADO, H = 6 M, DIAMETRO INFERIOR = *145* MM COM ILUMINAÇÃO EM PAINEL DE LED DE 250W - DUAS LUMINÁRIAS	UN	12,00	1.800,74	BDI 1	2.193,30	26.319,60	RA
1.8.2.4.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	65,00	65,35	BDI 1	79,60	5.174,00	RA
1.8.2.5.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	60,00	39,62	BDI 1	48,26	2.895,60	RA
1.8.2.6.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	11,65	BDI 1	14,19	1.419,00	RA
1.8.2.7.	SINAPI	92981	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	230,00	8,26	BDI 1	10,06	2.313,80	RA
1.8.2.8.	SINAPI	73780/4	CHAVE BLINDADA TRIPOLAR 250V, 100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	281,41	BDI 1	342,76	342,76	RA
1.8.2.9.	SINAPI	97894	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M. AF_05/2018	UN	1,00	451,67	BDI 1	550,13	550,13	RA
1.8.2.10.	SINAPI	96985	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	3,00	44,28	BDI 1	53,93	161,79	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

OTACÍLIO COSTA/SC
Local
terça-feira, 2 de abril de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Mayke Alves Coelho
CREA/CAU: 147984-9
ART/RRT: 0