

MEMORIAL DESCRITIVO

PORTAL DE BAIRROS

Este Memorial Descritivo tem por função orientar a empresa contratada e os profissionais na execução da obra de uma Construção de portal de bairros.

A construção deverá ser feita rigorosamente de acordo com o projeto fornecido a contratada, toda e qualquer alteração que por necessidade deverá ser comunicado ao técnico responsável.

Poderá a fiscalização ou o proprietário paralisar os serviços ou mesmo mandar refazê-los, quando os mesmos não se apresentarem de acordo com as especificações estipuladas em projeto.

É de responsabilidade do proprietário manter atualizado, no canteiro de obras, toda a documentação exigida pelo CREA e PREFEITURA evitando assim multas e demais contratempos.

SERVIÇOS TÉCNICOS

Todo material empregado na obra deverá receber aprovação da Prefeitura de Otacílio Costa e do engenheiro fiscal antes de começar a ser utilizado, em caso de substituição de material proposto, deverá ser apresentado justificativa por escrita que comprove o Motivo.

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

O construtor executará a instalação do canteiro de obra e as instalações provisórias para fornecimento de água e energia elétrica e toda estrutura de destinação de resíduos de construção civil.

1. FUNDAÇÕES

a) VIGAS

As fundações deverão ser bem executadas em concreto armado com ferro 5/16 em todo perímetro da viga, e bem amarrados em pontos para que haja boa resistência contra vândalos travando parte na terra.

b) PILARES

Os pilares deverão ser executados com ferro armado de 5/16 e moldados na parte superior conforme projeto fornecido a contratada.

c) VIGA DE COBERTURA

A viga de cobertura deverá ser executada em concreto armado com ferragem de 5/8'' para proteção de chuvas, as especificações estão em projeto.

2. REVESTIMENTO EM PEDRA

Vigas e pilares deverão ser revestidas em pedra decorativas conforme projeto, com pedras bem assentadas e qualidade de serviços bem executados.

3. PLACA METÁLICA

A placa metálica deverá ser executada em tubo retangular interno, e com chapa galvanizada/pintada com letreiros escolhido pela prefeitura, deverá ser de alta resistência contra vândalos.

4. LIMPEZA FINAL

A obra será entregue completamente limpa, com cerâmicas e azulejos totalmente rejuntados, com aparelhos, vidros, bancadas e peitoris isentos de respingos.

RESPONSÁVEL TÉCNICO: GILMAR PEREIRA DA SILVA

CFT-BR nº 251348069-4

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA