

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 01	Nº SICONV 01	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO C.E.I JOÃO MARIA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO E REFORMA	MUNICÍPIO / UF OTACÍLIO COSTA/SC	BDI 1 26,72%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	AMPLIAÇÃO E REFORMA									140.687,52	
Meta	Meta	1.									-	1.994,56
Nível 2	Nível 2	1.1.									-	941,16
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22", ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M	M2	3,00	216,00	BDI 1	273,72	821,16	
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	73859/2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M2	80,00	1,18	BDI 1	1,50	120,00	
Nível 2	Nível 2	1.2.									-	1.053,40
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	11,00	58,35	BDI 1	73,94	813,34	
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	6,00	31,57	BDI 1	40,01	240,06	
Meta	Meta	2.									-	34.547,56
Nível 2	Nível 2	2.1.									-	34.547,56
Serviço	Serviço	2.1.1.	SINAPI	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	11,00	1.665,26	BDI 1	2.110,22	23.212,42	
Serviço	Serviço	2.1.2.	SINAPI	98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018	M2	44,50	26,40	BDI 1	33,45	1.488,53	
Serviço	Serviço	2.1.3.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017	M3	3,45	100,61	BDI 1	127,49	439,84	
Serviço	Serviço	2.1.4.	SINAPI	72183	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇÃO EM TELA SOLDADA	M2	69,00	74,61	BDI 1	94,55	6.523,95	
Serviço	Serviço	2.1.5.	SINAPI	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESSURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	69,00	32,97	BDI 1	41,78	2.882,82	
Meta	Meta	3.									-	10.129,06
Nível 2	Nível 2	3.1.									-	10.129,06
Serviço	Serviço	3.1.1.	SINAPI	95956	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA EM EMPREENDIMENTOS), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M3	4,80	1.665,26	BDI 1	2.110,22	10.129,06	
Meta	Meta	4.									-	17.365,20
Nível 2	Nível 2	4.1.									-	14.154,96
Serviço	Serviço	4.1.1.	SINAPI	87522	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	126,85	58,53	BDI 1	74,17	9.408,46	
Serviço	Serviço	4.1.2.	SINAPI	79462	EMASSAMENTO COM MASSA EPOXI, 2 DEMÃOS	M2	75,21	49,80	BDI 1	63,11	4.746,50	
Nível 2	Nível 2	4.2.									-	3.210,24
Serviço	Serviço	4.2.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	192,00	1,96	BDI 1	2,48	476,16	
Serviço	Serviço	4.2.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	192,00	11,24	BDI 1	14,24	2.734,08	
Meta	Meta	5.									-	9.151,70
REVESTIMENTOS												

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 01	Nº SICONV 01	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO C.E.I JOÃO MARIA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO E REFORMA	MUNICÍPIO / UF OTACÍLIO COSTA/SC	BDI 1 26,72%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	AMPLIAÇÃO E REFORMA									140.687,52
Nível 2	Nível 2	5.1.			CERÂMICA PARA PAREDES DE ALVENARIA					-	6.033,00
Serviço	Serviço	5.1.1.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	100,00	47,61	BDI 1	60,33	6.033,00
Nível 2	Nível 2	5.2.			PISO CERÂMICO					-	3.118,70
Serviço	Serviço	5.2.1.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	75,90	30,58	BDI 1	38,75	2.941,13
Serviço	Serviço	5.2.2.	SINAPI	88649	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014	M	27,36	5,12	BDI 1	6,49	177,57
Meta	Meta	6.			COBERTURA					-	20.874,49
Nível 2	Nível 2	6.1.			MADEIRAMENTO / TELHA / FORRO PARA BEIRAL E FORRO INTERNO E RODAFORRO EM PVC					-	20.874,49
Serviço	Serviço	6.1.1.	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	108,53	66,48	BDI 1	84,24	9.142,57
Serviço	Serviço	6.1.2.	SINAPI-I	11587	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM (COM COLOCACAO / SEM ESTRUTURA METALICA)	M2	106,95	43,22	BDI 1	54,77	5.857,65
Serviço	Serviço	6.1.3.	SINAPI-I	7175	TELHA DE BARRO / CERAMICA, TIPO ROMANA, AMERICANA, PORTUGUESA, FRANCESA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	UN	1.845,00	1,92	BDI 1	2,43	4.483,35
Serviço	Serviço	6.1.4.	SINAPI-I	36250	RODAFORRO EM PVC, PARA FORRO DE PVC, COMPRIMENTO 6 M	M	60,00	2,40	BDI 1	3,04	182,40
Serviço	Serviço	6.1.5.	SINAPI-I	1117	CALHA PARA ÁGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 40 CM	M	38,50	24,77	BDI 1	31,39	1.208,52
Meta	Meta	7.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	4.190,53
Nível 2	Nível 2	7.1.			TOMADAS E ILUMINAÇÃO					-	4.190,53
Serviço	Serviço	7.1.1.	SINAPI-I	38784	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	UN	8,00	30,82	BDI 1	39,06	312,48
Serviço	Serviço	7.1.2.	SINAPI-I	3788	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)	UN	6,00	32,12	BDI 1	40,70	244,20
Serviço	Serviço	7.1.3.	SINAPI	84402	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA P/ 6 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES SEM BARRAMENTO, DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	77,17	BDI 1	97,79	97,79
Serviço	Serviço	7.1.4.	SINAPI	93138	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	6,00	133,21	BDI 1	168,80	1.012,80
Serviço	Serviço	7.1.5.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	6,00	142,19	BDI 1	180,18	1.081,08

MENU

CAIXA

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 01	Nº SICONV 01	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO C.E.I JOÃO MARIA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO E REFORMA	MUNICÍPIO / UF OTACÍLIO COSTA/SC	BDI 1 26,72%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	AMPLIAÇÃO E REFORMA									140.687,52
Serviço	Serviço	7.1.6.	SINAPI	93143	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,00	144,09	BDI 1	182,59	365,18
Serviço	Serviço	7.1.7.	SINAPI	92982	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100,00	8,50	BDI 1	10,77	1.077,00
Meta	Meta	8. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS									-
Nível 2	Nível 2	8.1. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									3.327,97
Serviço	Serviço	8.1.1.	SINAPI	74166/1	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	172,33	BDI 1	218,38	655,14
Serviço	Serviço	8.1.2.	SINAPI	89709	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	7,91	BDI 1	10,02	50,10
Serviço	Serviço	8.1.3.	SINAPI-I	39320	TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL	UN	2,00	6,33	BDI 1	8,02	16,04
Serviço	Serviço	8.1.4.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	14,40	38,83	BDI 1	49,21	708,62
Serviço	Serviço	8.1.5.	SINAPI	89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	1,35	13,61	BDI 1	17,25	23,29
Serviço	Serviço	8.1.6.	SINAPI	89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	14,50	19,79	BDI 1	25,08	363,66
Nível 2	Nível 2	8.2. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									-
Serviço	Serviço	8.2.1.	SINAPI-I	34637	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	UN	1,00	163,34	BDI 1	206,98	206,98
Serviço	Serviço	8.2.2.	SINAPI-I	11825	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	UN	1,00	20,24	BDI 1	25,65	25,65
Serviço	Serviço	8.2.3.	SINAPI	9535	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	64,14	BDI 1	81,28	162,56
Serviço	Serviço	8.2.4.	SINAPI-I	38189	DUCHA METALICA DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR	UN	1,00	196,96	BDI 1	249,59	249,59
Serviço	Serviço	8.2.5.	SINAPI	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCÁVEL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	1,00	36,71	BDI 1	46,52	46,52
Serviço	Serviço	8.2.6.	SINAPI	94794	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	2,00	115,18	BDI 1	145,96	291,92
Serviço	Serviço	8.2.7.	SINAPI	89984	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	2,00	54,41	BDI 1	68,95	137,90
Serviço	Serviço	8.2.8.	SINAPI	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	20,00	15,39	BDI 1	19,50	390,00

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO



Nº OPERAÇÃO 01	Nº SICONV 01	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO C.E.I JOÃO MARIA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO E REFORMA	MUNICÍPIO / UF OTACÍLIO COSTA/SC	BDI 1 26,72%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LOTE	LOTE	AMPLIAÇÃO E REFORMA									140.687,52	
Meta	Meta	9.	ABERTURAS									-
Nível 2	Nível 2	9.1.	PORTAS INTERNAS E EXTERNAS									10.838,58
Serviço	Serviço	9.1.1.	SINAPI	73838/1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSORIOS	UN	1,00	1.701,48	BDI 1	2.156,12	2.156,12	
Serviço	Serviço	9.1.2.	SINAPI	90844	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	4,00	654,41	BDI 1	829,27	3.317,08	
Serviço	Serviço	9.1.3.	SINAPI	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	6,48	653,40	BDI 1	827,99	5.365,38	
Nível 2	Nível 2	9.2.	PINTURA DAS PORTAS DE MADEIRA									-
Serviço	Serviço	9.2.1.	SINAPI	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	15,12	14,88	BDI 1	18,86	285,16	
Nível 2	Nível 2	9.3.	JANELAS									-
Serviço	Serviço	9.3.1.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	18,00	59,39	BDI 1	75,26	1.354,68	
Serviço	Serviço	9.3.2.	SINAPI	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	11,50	56,43	BDI 1	71,51	822,37	
Serviço	Serviço	9.3.3.	SINAPI-I	4828	SOLEIRA/ PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2* CM, CORTE RETO	M	12,90	57,92	BDI 1	73,40	946,86	
Serviço	Serviço	9.3.4.	SINAPI	94585	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	9,00	485,91	BDI 1	615,75	5.541,75	
Serviço	Serviço	9.3.5.	SINAPI	94581	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	2,40	679,68	BDI 1	861,29	2.067,10	
Meta	Meta	10.	ACESSÓRIOS									-
Nível 2	Nível 2	10.1.	LOUÇAS E METAIS									-
Serviço	Serviço	10.1.1.	Cotação	Mercado	VASO SANITÁRIO INFANTIL SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, COM ACESSÓRIOS, INCLUSIVE ASSENTO PLÁSTICO, ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	210,56	BDI 1	266,82	1.067,28	
Serviço	Serviço	10.1.2.	Cotação	Mercado	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA PARA PCD EM LOUÇA BRANCA COM ACESSÓRIOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM	1,00	458,60	BDI 1	581,14	581,14	
Serviço	Serviço	10.1.3.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	5,00	34,14	BDI 1	43,26	216,30	
Serviço	Serviço	10.1.4.	SINAPI-I	36080	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3 CM	UN	2,00	104,98	BDI 1	133,03	266,06	
Serviço	Serviço	10.1.5.	SINAPI	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	M2	2,52	341,32	BDI 1	432,52	1.089,95	
Serviço	Serviço	10.1.6.	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	145,95	BDI 1	184,95	739,80	

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PÚBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 01	Nº SICONV 01	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO C.E.I JOÃO MARIA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO E REFORMA	MUNICÍPIO / UF OTACÍLIO COSTA/SC	BDI 1 26,72%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	AMPLIAÇÃO E REFORMA									140.687,52
Serviço	Serviço	10.1.7.	SINAPI	86943	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	172,32	BDI 1	218,36	218,36
Serviço	Serviço	10.1.8.	SINAPI	86906	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	53,24	BDI 1	67,47	337,35
Nível 2	Nível 2	10.2.			GRANITO					-	-
Nível 2	Nível 2	10.3.			DIVISÓRIAS EM GRANITO					-	3.739,76
Serviço	Serviço	10.3.1.	SINAPI-I	25976	DIVISÓRIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *3,0* CM	M2	8,00	368,90	BDI 1	467,47	3.739,76
Nível 2	Nível 2	10.4.			BANCADAS EM GRANITO					-	543,25
Serviço	Serviço	10.4.1.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	1,20	357,25	BDI 1	452,71	543,25
Meta	Meta	11.			SERVIÇOS EXTERNOS					-	1.740,83
Nível 2	Nível 2	11.1.			CALÇADA					-	1.740,83
Serviço	Serviço	11.1.1.	SINAPI	94998	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	11,02	92,82	BDI 1	117,62	1.296,17
Serviço	Serviço	11.1.2.	SINAPI	89171	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÉS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M2	11,02	31,84	BDI 1	40,35	444,66
Meta	Meta	12.			REFORMA - ÁREA DE SERVIÇO E BANHEIRO EXISTENTE					-	1.042,33
Nível 2	Nível 2	12.1.			ALVENARIA					-	1.042,33
Serviço	Serviço	12.1.1.	SINAPI	87522	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	6,45	58,53	BDI 1	74,17	478,40
Serviço	Serviço	12.1.2.	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	11,49	38,73	BDI 1	49,08	563,93
Meta	Meta	13.			REVESTIMENTOS					-	2.144,22
Nível 2	Nível 2	13.1.			CERÂMICA PARA PISO					-	496,00
Serviço	Serviço	13.1.1.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	12,80	30,58	BDI 1	38,75	496,00
Nível 2	Nível 2	13.2.			CERÂMICA PAREDE					-	1.648,22
Serviço	Serviço	13.2.1.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	27,32	47,61	BDI 1	60,33	1.648,22
Meta	Meta	14.			ABERTURAS					-	3.523,32

MENU

CAIXAPO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 01	Nº SICONV 01	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO C.E.I JOÃO MARIA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO E REFORMA	MUNICÍPIO / UF OTACÍLIO COSTA/SC	BDI 1 26,72%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	AMPLIAÇÃO E REFORMA									140.687,52
Nível 2	Nível 2	14.1.			PORTA INTERNA					-	698,76
Serviço	Serviço	14.1.1.	SINAPI	91313	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	1,00	551,42	BDI 1	698,76	698,76
Nível 2	Nível 2	14.2.			PINTURA PORTA DE MADEIRA					-	55,45
Serviço	Serviço	14.2.1.	SINAPI	84659	PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	2,94	14,88	BDI 1	18,86	55,45
Nível 2	Nível 2	14.3.			JANELAS					-	1.847,25
Serviço	Serviço	14.3.1.	SINAPI	94585	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	3,00	485,91	BDI 1	615,75	1.847,25
Nível 2	Nível 2	14.4.			ACESSÓRIOS, LOUÇAS E METAIS					-	921,86
Serviço	Serviço	14.4.1.	SINAPI	86888	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	342,95	BDI 1	434,59	434,59
Serviço	Serviço	14.4.2.	SINAPI	95544	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_10/2016	UN	1,00	34,14	BDI 1	43,26	43,26
Serviço	Serviço	14.4.3.	SINAPI	86937	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	145,95	BDI 1	184,95	184,95
Serviço	Serviço	14.4.4.	SINAPI-I	11795	GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM	M2	0,26	392,45	BDI 1	497,31	129,30
Serviço	Serviço	14.4.5.	SINAPI	85005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	0,30	341,32	BDI 1	432,52	129,76

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

OTACÍLIO COSTA/SC

Local

quinta-feira, 5 de dezembro de 2019

Data

Responsável Técnico

Nome: Thayla Ferreira

CREA/CAU: 144617-8

ART/RRT:

0

MENU



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

←

→

Nº OPERAÇÃO 01	Nº SICONV 01	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO C.E.I JOÃO MARIA			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AMPLIAÇÃO E REFORMA	MUNICÍPIO / UF OTACÍLIO COSTA/SC	BDI 1 26,72%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LOTE	LOTE	AMPLIAÇÃO E REFORMA									140.687,52