

Nº OPERAÇÃO 01	Nº SICONV 01	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVARES CABRAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANÓPOLIS	DATA BASE 06-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA	MUNICÍPIO / UF OTACÍLIO COSTA/SC	BDI 1 26,72%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REFORMA									156.411,20	
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	760,33	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	760,33	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,5mX1,25m	M2	2,50	240,00	BDI 1	304,13	760,33	RA
2.			ALVENARIA					-	1.953,96	
2.1.			FECHAMENTO DE PORTA E ALVENARIA A DEMOLIR					-	1.402,20	
2.1.1.	SINAPI	87498	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19CM (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	16,50	62,65	BDI 1	79,39	1.309,94	RA
2.1.2.	SINAPI	97624	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,00	72,81	BDI 1	92,26	92,26	RA
2.2.			PINTURA DAS PAREDES DE ALVENARIA NA COR BRANCA					-	551,76	
2.2.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	33,00	1,96	BDI 1	2,48	81,84	RA
2.2.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	33,00	11,24	BDI 1	14,24	469,92	RA
3.			ABERTURAS					-	124.203,57	
3.1.			PORTAS DE VIDRO TEMPERADO					-	45.518,11	
3.1.1.	SINAPI	73838/1	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS	UN	19,00	1.890,54	BDI 1	2.395,69	45.518,11	RA
3.2.			JANELAS EM ALUMÍNIO					-	78.685,46	
3.2.1.	SINAPI	94581	JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016	M2	90,58	679,68	BDI 1	861,29	78.015,65	RA
3.2.2.	SINAPI	93187	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	8,90	59,39	BDI 1	75,26	669,81	RA
4.			REFORMA DO PISO DO CORREDOR E ESCADA					-	2.935,02	
4.1.			REMOÇÃO DE CERÂMICA EXISTENTE					-	371,90	
4.1.1.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	31,17	8,65	BDI 1	10,96	341,62	RA
4.1.2.	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	13,40	1,78	BDI 1	2,26	30,28	RA
4.2.			REGULARIZAÇÃO DO PISO E COLOCAÇÃO DO GRANILITE					-	2.563,12	
4.2.1.	Cotação	MERCADO	REGULARIZAÇÃO E PREPARAÇÃO DO PISO, EXECUÇÃO DO GRANILITE NA COR CINZA	M2	38,90	52,00	BDI 1	65,89	2.563,12	RA
5.			CERÂMICA COZINHA/DISPENSA/ ÁREA DE SERVIÇO E CORREDOR					-	8.362,00	
5.1.			REMOÇÃO DE CERÂMICA EXISTENTE (CHÃO E PAREDE)					-	1.028,78	
5.1.1.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	85,67	8,65	BDI 1	10,96	938,94	RA
5.1.2.	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	39,75	1,78	BDI 1	2,26	89,84	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 01	Nº SICONV 01	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA/SC	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESCOLA MUNICIPAL PEDRO ALVARES CABRAL			
LOCALIDADE SINAPI FLORIANOPOLIS	DATA BASE 06-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA	MUNICÍPIO / UF OTACÍLIO COSTA/SC	BDI 1 26,72%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA									156.411,20	
5.2.			REVESTIMENTO PARA PAREDES					-	5.976,97	
5.2.1.	SINAPI	87269	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	94,17	50,09	BDI 1	63,47	5.976,97	RA
5.3.			REVESTIMENTO PARA PISOS					-	1.356,25	
5.3.1.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	35,00	30,58	BDI 1	38,75	1.356,25	RA
6.			SERVIÇOS EXTERNOS					-	18.196,32	
6.1.			PISO PARA PARQUE INFANTIL					-	16.330,08	
6.1.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	156,00	57,49	BDI 1	72,85	11.364,60	RA
6.1.2.	SINAPI	98679	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	156,00	25,12	BDI 1	31,83	4.965,48	RA
6.2.			REDE DE PROTEÇÃO AO REDOR DA QUADRA DE ESPORTES					-	1.866,24	
6.2.1.	DEINFRA	43870	REDE DE NYLON PARA PROTEÇÃO DA QUADRA COM 5 METROS DE ALTURA	M2	288,00	6,48	0,00%	6,48	1.866,24	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

OTACÍLIO COSTA/SC
Local
quarta-feira, 27 de novembro de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Thayla Ferreira
CREA/CAU: 144617-8
ART/RRT: 0