



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 01	<b>Nº SICONV</b> 01	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA/SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-19 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> NOVO MUNDO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> OTACÍLIO COSTA/SC	<b>BDI 1</b> 26,72%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>FUNDO DO CAMPO</b>									<b>130.000,60</b>	
<b>1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>759,10</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>759,10</b>	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 2,5mX1,25m	M2	3,12	192,00	BDI 1	243,30	759,10	RA
<b>2.</b>			<b>ALVENARIA</b>					-	<b>74.521,99</b>	
<b>2.1.</b>			<b>FECHAMENTO DE PAREDES EM ALVENARIA</b>					-	<b>74.521,99</b>	
2.1.1.	SINAPI	73937/3	COBOGÓ DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7x50x50cm, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M2	108,64	100,83	BDI 1	127,77	13.880,93	RA
2.1.2.	SINAPI	87521	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5CMX19X19 (ESPESSURA 11,5CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² DE VÃOS, E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_06/2014 (ARGAMASSA 1:2:8 CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA PARA EMBOÇO/REBOCO/ASSENTAMENTO), COM TELA SOLDADA GALVANIZADA E PINOS PARA LIGAÇÃO.	M2	818,29	57,47	BDI 1	72,83	59.596,06	RA
2.1.3.	SINAPI	97063	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO COM PISO METÁLICO, PARA EDIFICAÇÕES COM MÚLTIPLOS PAVIMENTOS AF_11/2017	M2	100,00	8,25	BDI 1	10,45	1.045,00	RA
<b>3.</b>			<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA</b>					-	<b>18.012,69</b>	
<b>3.1.</b>			<b>ILUMINAÇÃO E TOMADAS</b>					-	<b>18.012,69</b>	
3.1.1.	Composição	01	PADRÃO DE ENTRADA BIFÁSICO COM QUADRO DE MEDIÇÃO	Unidade	1,00	1.701,75	BDI 1	2.156,46	2.156,46	RA
3.1.2.	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DISJUNTORES MONOPOLAR	UN	1,00	303,75	BDI 1	384,91	384,91	RA
3.1.3.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00	9,56	BDI 1	12,11	133,21	RA
3.1.4.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	10,56	BDI 1	13,38	26,76	RA
3.1.5.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	8,33	BDI 1	10,56	10,56	RA
3.1.6.	SINAPI-I	3380	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,0M DE COMPRIMENTO E DN=5/8", REVESTIDA COM CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	UN	3,00	32,11	BDI 1	40,69	122,07	RA
3.1.7.	SINAPI	97600	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 125W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	8,00	165,09	BDI 1	209,20	1.673,60	RA
3.1.8.	SINAPI	97601	REFLETOR EM ALUMÍNIO COM SUPORTE E ALÇA, LÂMPADA 250W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	28,00	175,41	BDI 1	222,28	6.223,84	RA
3.1.9.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 2,5mm, ANTI CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	500,00	2,24	BDI 1	2,84	1.420,00	RA
3.1.10.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 4,0mm, ANTI CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	150,00	3,51	BDI 1	4,45	667,50	RA
3.1.11.	SINAPI	92983	CABO DE COBRE FLEXÍVEL 25,00mm, ANTI CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	12,75	BDI 1	16,16	808,00	RA
3.1.12.	SINAPI	93666	DISJUNTOR TIPO DIN, BIPOLAR DE 50A, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_04/2016	UM	1,00	66,02	BDI 1	83,66	83,66	RA

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PÚBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 01	<b>Nº SICONV</b> 01	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA/SC	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANÓPOLIS	<b>DATA BASE</b> 06-19 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> FUNDO DO CAMPO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> OTACÍLIO COSTA/SC	<b>BDI 1</b> 26,72%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>FUNDO DO CAMPO</b>									<b>130.000,60</b>	
3.1.13.	SINAPI	91993	TOMADA ALTA, 2P+T 20A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	UN	6,00	30,40	BDI 1	38,52	231,12	RA
3.1.14.	Cotação	MERCADO	ELETROCALHA DE AÇO ZINCADO 50mmx50mm	M	300,00	10,71	BDI 1	13,57	4.071,00	RA
4.			<b>ABERTURAS</b>					-	<b>7.190,70</b>	
4.1.			<b>PORTA EXTERNA</b>					-	<b>7.190,70</b>	
4.1.1.	SINAPI	37561	PORTÃO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COMPORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	M2	10,00	567,45	BDI 1	719,07	7.190,70	RA
5.			<b>PINTURA</b>					-	<b>27.363,62</b>	
5.1.			<b>PINTURA DAS PAREDES DE ALVENARIA</b>					-	<b>27.363,62</b>	
5.1.1.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.636,58	1,96	BDI 1	2,48	4.058,72	RA
5.1.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA EM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF_06/2014	M2	1.636,58	11,24	BDI 1	14,24	23.304,90	RA
6.			<b>LIMPEZA</b>					-	<b>2.152,50</b>	
6.1.			<b>LIMPEZA FINAL DA OBRA</b>					-	<b>2.152,50</b>	
6.1.1.	SINAPI	99811	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	875,00	1,94	BDI 1	2,46	2.152,50	RA

RECURSO  
↓

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

OTACÍLIO COSTA/SC  
**Local**  
  
segunda-feira, 23 de setembro de 2019  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** Thayla Ferreira  
**CREA/CAU:** 144617-8  
**ART/RRT:** 0