

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA REFORMA PISO QUADRA IGARAS


CIDADE OTACILIO COSTA/ SC

09/06/2020

OBRA EXECUÇÃO DE REFORMA DO PISO DA QUADRA - Ginásio Milton Cruz

REFERENCIAL DE CUSTO: SINAPI 06/2020

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO O S/ BDI	BDI %	CUSTO UNITÁRIO C/ BDI	CUSTO TOTAL
Regularização do piso								
Regularização do contra-piso existente								
1								
1.1								
1.1.1	4813	Placa de obra em chapa de aço galvanizado 2,5mx1,25m	m2	2,500	191,557	22,23	234,14	585,35
1.1.2	87299	Argamassa traço 1:3(cimento e areia média)para contra-piso, perparo mecânico com betoneira 600 l. AF_06/2014	m3	20,918	290,920	22,23	355,59	7.438,26
1.2	4786	Piso em granilite, marmorite ou granitina,agregado cor preto, cinza, palha ou branco, e=*8* mm(inclusive execução)	m²	697,250	42,338	22,23	51,75	36.082,69
1.3	79467	Pintura com tinta à base de borracha clorada de faixas de de maração em quadra poliesportiva,5 cm de largura.	m	440,660	14,570	22,23	17,81	7.847,67
TOTAL ITEM								51.953,97
ENG RESPONSÁVEL: CLAUDIONEI MACEDO DA SILVA -CREA-SC 057142-2								
ASSINATURA:								


 Claudionei Macedo da Silva
 Coordenador de Engenharia
 e Projetos - Port 055/2020