

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PROJETO DE REFORMA DE PASSEIOS DA AVENIDA BEIRA RIO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 05-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PROJETO DE REFORMA DE PASSEIOS DA AVENIDA BEIRA RIO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> OTACÍLIO COSTA (SC)	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PROJETO DE REFORMA DE PASSEIOS DA AVENIDA BEIRA RIO</b>									<b>186.318,15</b>	
<b>1.</b>			<b>PROJETO DE REFORMA DE PASSEIOS DA AVENIDA BEIRA RIO</b>						<b>-</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>-</b>	
1.1.0.1.	Composição	001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	320,06	BDI 1	395,40	1.138,75	RA
1.1.0.2.	SINAPI	100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	990,00	1,78	BDI 1	2,20	2.178,00	RA
1.1.0.3.	Composição	002	ALIMENTAÇÃO PARA 4 PESSOAS	MÊS	3,00	2.200,00	BDI 1	2.717,88	8.153,64	RA
<b>1.2.</b>			<b>DEMOLIÇÃO DE PASSEIOS</b>						<b>-</b>	
1.2.0.1.	SINAPI	101114	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020	M3	193,40	3,21	BDI 1	3,97	767,80	RA
1.2.0.2.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	386,80	1,64	BDI 1	2,03	785,20	RA
<b>1.3.</b>			<b>EXECUÇÃO DE PASSEIOS</b>						<b>-</b>	
<b>1.3.1.</b>			<b>ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO (USO VIÁRIO)</b>						<b>-</b>	
1.3.1.1.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	38,86	42,88	BDI 1	52,97	2.058,41	RA
1.3.1.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	652,35	39,17	BDI 1	48,39	31.567,22	RA
1.3.1.3.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.460,00	0,55	BDI 1	0,68	992,80	RA
<b>1.3.2.</b>			<b>PASSEIOS</b>						<b>-</b>	
1.3.2.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017	M2	1.208,63	0,58	BDI 1	0,72	870,21	RA
1.3.2.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	60,43	115,83	BDI 1	143,10	8.647,53	RA
1.3.2.3.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.371,99	0,64	BDI 1	0,79	2.663,87	RA
1.3.2.4.	SINAPI	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1.026,24	57,72	BDI 1	71,31	73.181,17	RA
1.3.2.5.	Composição	003	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO COM BLOCO TÁTIL ALERTA E DIRECIONAL, DIMENSÕES 20X20X6CM	M2	200,63	76,42	BDI 1	94,41	18.941,48	RA
1.3.2.6.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	8.702,00	0,55	BDI 1	0,68	5.917,36	RA
<b>1.3.3.</b>			<b>ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO (DIVISAS)</b>						<b>-</b>	
									<b>27.445,71</b>	

RECURSO  
↓

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACÍLIO COSTA	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PROJETO DE REFORMA DE PASSEIOS DA AVENIDA BEIRA RIO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> FLORIANOPOLIS	<b>DATA BASE</b> 05-21 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> PROJETO DE REFORMA DE PASSEIOS DA AVENIDA BEIRA RIO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> OTACÍLIO COSTA (SC)	<b>BDI 1</b> 23,54%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>PROJETO DE REFORMA DE PASSEIOS DA AVENIDA BEIRA RIO</b>									<b>186.318,15</b>	
1.3.3.1.	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	578,70	37,23	BDI 1	45,99	26.614,41	RA
1.3.3.2.	SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	1.222,50	0,55	BDI 1	0,68	831,30	RA
<b>1.4.</b>			<b>TAMPAS DE CONCRETO ARMADO</b>					-	<b>1.009,00</b>	
1.4.0.1.	Composição	004	TAMPA DE CONCRETO ARMADO 120x60x7CM	UNID	5,00	163,35	BDI 1	201,80	1.009,00	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Declaro que os encargos sociais e relativos a mão de obra de horista e mensalista, atendem ao estabelecido no SINAPI desonerado. Orçamento SINAPI 05/2021.

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

OTACÍLIO COSTA (SC)

Local

sexta-feira, 18 de junho de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: INDIAMARA DE OLIVEIRA RIBEIRO

CREA/CAU: 13.4548-3

ART/RRT: 0

RECURSO  
↓