



MEMORIAL DESCRITIVO

CONSTRUÇÃO DO MUROS, PASSEIOS, PINTURAS E PISO COM INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA

1-CEI MUNICIPAL HILDA DA SILVA NETO

2-ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CATARINA FUHRMAMM

3-CEI MARLENE ANTUNES

Este memorial tem por objetivo descrever o método construtivo da construção de passeios e mureta com grade do CEI.

1-CEI MUNICIPAL HILDA DA SILVA NETO

1.1-Muro:

Sapatas: serão em concreto armado de 25 mpa toda armada com ferragem de 10 mm. Com dimensões de 0.50x0.50x0.30 concretada in loco.

Vigas de Baldrame: As vigas de Baldrame serão todas em concreto armado com as dimensões de 0.15x0.30, ferragem de 10 mm com estribo de 5 mm A/C 15 cm.

Pilares: Os pilares serão executados nas dimensões de 15x25 todo em concreto armado com ferragens de 10 mm e com estribo de 5 mm.

Parede do muro: Será toda construída em bloco de concreto chapiscado, rebocado e pintado.

Grade de alumínio: Será confeccionado conforme o modelo do portão já existente, em cor branca e acabado e instalado

1.2-PASSEIOS E ESTACIONAMENTO

O passeio será todo em bloco intertravado(**PEIVER**) com as dimensões conforme orçamento e dimensionamento das base e sub base apresentadas em projeto, o

passeio existente e danificado será removido com cuidado para evitar quebra e entregue ao município para utilização em outro local.

Será executado uma viga moldada in loco, conforme dimensões em projeto para travar os pavimentos a serem implantados.

1.3-LIXEIRA

A lixeira será executada em blocos de concreto, reboca chapiscada e pintada na parte externa e interna, com uma laje de cobertura, as aberturas serão com portas de ferro galvanizado e fechadura.

1.4-MURO DE FECHAMENTO PARTE POSTERIOR DA ESCOLA

Será executado um muro de fechamento nas dimensões de 4.00x1.90 com área de 7,60m² com uma viga de baldrame de 15x30 armada e estribos com ferragem de 5 mm, serão utilizado blocos cerâmicos simples, com paredes chapiscada, rebocada e pintada no padrão das cores do CEI.

1.5- INSTALAÇÃO GRAMA SINTÉTICA

Será instalado e fornecido Grama sintética que será em frente a escola, fixado sobre paver.

2-ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL CATARINA FUHRMAMM

2.1 - Pintura

Será executado uma lavagem geral no muro e lixamento, com aplicação de uma pintura de 2 demãos sendo incluído portões neste orçamento e pinturas geral da quadra com demarcações.

3-CEI MARLENE ANTUNES


3.1 Reforma Calçada

Será executado uma calçada com piso em concreto com espessura de 7 cm, e fornecimento.

3.2 Grama Sintética

Instalação de grama sintética, na borda será executado um piso cerâmico com placas de 35x35.

Otacílio Costa, 13 agosto de 2021


Dirley da Rocha
Engº Civil CREA-SC 163671-5

