

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Valores: Desonerado  
 BDI: 26%



Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
<b>1</b>	<b>ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL HILDA DA SILVA VELHO</b>							<b>34.182,70</b>	<b>43.068,29</b>
<b>1.1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>4.579,42</b>	<b>5.769,83</b>
1.1.1	Composição Sinapi	97635	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	47,30	12,25	15,43	4.000,00	729,83
1.1.2	COMPOSIÇÃO		INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GRAMA SINTÉTICA	M2	32,00	125,00	157,50	4.000,00	5.040,00
<b>1.2</b>	<b>PASSEIOS E ESTACIONAMENTO (CALÇADAS)</b>							<b>8.610,68</b>	<b>10.848,52</b>
1.2.1	Composição Sinapi	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	23,65	25,91	32,64	612,77	771,93
1.2.2	Composição Sinapi	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	M2	91,29	87,61	110,38	7.997,91	10.076,59
<b>1.3</b>	<b>MURETA E GRADE DE ALUMINIO</b>							<b>19.439,82</b>	<b>24.493,72</b>
1.3.1	Composição Sinapi	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	1,27	65,55	82,59	83,24	104,88
1.3.2	Composição Sinapi	92411	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	4,20	185,52	233,75	779,18	981,75
1.3.3	Composição Sinapi	95952	(VIGA DE BALDRAME MURO)(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	0,81	2.119,45	2.670,50	1.716,75	2.163,10
1.3.4	Composição Sinapi	95952	SAPATAS (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	0,45	2.119,45	2.670,50	953,75	1.201,72
1.3.5	Composição Sinapi	95952	PILARES (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	0,54	2.119,45	2.670,50	1.144,50	1.442,07
1.3.6	Composição Sinapi	89458	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPa, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	6,48	70,39	88,69	456,12	574,71
1.3.7	Composição Sinapi	87547	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	23,28	18,34	23,10	426,95	537,76
1.3.8	Composição Sinapi	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	23,28	2,04	2,57	47,49	59,82

*(Handwritten mark)*

PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA

Base: Sinapi / Ref: 06/2021 / Estado: Santa Catarina

Obra: MURO/PASSEIO ESTACIONAMENTO ESCOLA

Valores: Desonerado  
BDI: 26%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1.3.9	Composição Sinapi	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	23,28	13,64	17,18	317,53	399,95
1.3.10	Composição Sinapi	101154	GRADE DE ALUMINIO BRANCO (PADRÃO AS DIMENSÕES PORTÃO EXISTENTE) LIXEIRA DE CONCRETO COMPLETA COM PORTA DE FERRO 1.00X1.40X1.90 (COM LAJE)	M2	19,82	550,00	693,00	10.901,00	13.735,26
1.3.11	COMPOSIÇÃO			M2	1,40	1.800,00	2.268,00	2.520,00	3.175,20
1.3.12	Composição Sinapi	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	17,28	5,40	6,80	93,31	117,50
1.4	FECHAMENTO DO MURO		(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPa. AF_01/2017	M3	0,18	2.119,45	2.670,50	381,50	480,69
1.4.1	Composição Sinapi	95952	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	7,60	75,28	94,85	572,12	720,86
1.4.2	Composição Sinapi	87503	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	15,20	5,40	6,80	82,08	103,36
1.4.3	Composição Sinapi	87894	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	15,20	18,34	23,10	278,76	351,12
1.4.4	Composição Sinapi	87547	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	15,20	2,04	2,57	31,00	39,06
1.4.5	Composição Sinapi	88485	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	15,20	13,64	17,18	207,32	261,13
1.4.6	Composição Sinapi	88489						<b>13.289,37</b>	<b>16.734,74</b>
2	PINTURA								
2.1	Composição Sinapi	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	780,00	1,48	1,86	1.154,40	1.450,80
2.2	Composição Sinapi	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	780,00	13,64	17,18	10.639,20	13.400,40
2.3	COMPOSIÇÃO		LIXAMENTO DO MURO	M2	780,00	1,35	1,70	1.053,00	1.326,00
2.4	Composição Sinapi	102504	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA ACRÍLICA, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	58,26	7,60	9,57	442,77	557,50



PLANILHA ORÇAMENTARIA



Item	Tipo	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
3	CRECHE CI MARLENE ANTUNES							14.796,47	18.643,32
	REFORMA CALÇADA E GRAMA SINTÉTICA								
3.1	Composição Sinapi	93391	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	16,64	31,11	39,19	517,67	652,12
3.2	Composição Sinapi	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	110,00	44,58	56,17	4.903,80	6.178,70
3.3	COMPOSIÇÃO		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA	M2	75,00	125,00	157,50	9.375,00	11.812,50
							Total sem BDI		62.268,54
							Total do BDI		16.177,81
							Total		78.446,35

  
**Dirley da Rocha**  
 Engº CIVIL CREA SC 163671-5

