

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 42/2016 - PR

CNPJ: 75.326.066/0001-75 Telefone: 049 - 3221-800
 Av. Vidal Ramos Júnior, 228
 C.E.P.: 88540-000 - Otacílio Costa - SC

Processo Administrativo: 70/2016
 Data do Processo Adm.: 22/06/2016
 Processo de Licitação: 70/2016
 Data do Processo: 23/06/2016

Folha: 1/3

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	13,000	PÇ	Poste decorativo em aço, com 2 luminárias e rebatedores, 4 m de altura, pintado na cor branca, flangeado. (99-01-6220)	-----	1.762,2500	22.909,2500
2	22,000	BR	Vergalhão de aço 5/16" x 12m. (99-01-6221)	-----	26,6000	585,2000
3	2,500	rolo	Eletroduto corrugado Ø2" em PEAD conforme NBR 13.897, rolo de 100 m. (99-01-6222)	-----	997,5000	2.493,7500
4	1,000	PÇ	Quadro de comando para sobrepor, em chapa de aço tratada a base de fosfato de ferro e pintura a pó. Acompanha porta removível com abertura de 130° e borracha de vedação garantindo IP54 e placa de montagem. Porta e Caixa na cor bege RAL 7032 e placa de montagem na cor laranja RAL 2004. O fecho da porta deve possuir dispositivo para cadeado. Dimensões: 400x400x120 mm. (99-01-6223)	-----	257,2500	257,2500
5	0,150	MT	Barramento de cobre eletrolítico 1/8"x1/4". (99-01-6224)	-----	70,0000	10,5000
6	1,000	PÇ	Mini-disjuntor Bifásico 20A, 3kA, Curva C, NBR NM 60898. (99-01-6225)	-----	10,5000	10,5000
7	1,000	PÇ	Mini-contator AC, 12A, 380V, Tripolar + Contato NO. (99-01-6226)	-----	113,7500	113,7500
8	1,000	PÇ	Supresor de surto para bobina de contatora. (99-01-6227)	-----	11,9000	11,9000
9	2,000	PÇ	Isolador Paralelo em premix 16x20mm. (99-01-6228)	-----	4,9500	9,9000
10	2,000	PÇ	Terminal Tipo Olhal Isolado 4-6mm². (99-01-6229)	-----	0,6100	1,2200
11	14,000	PÇ	Terminal Tipo Pino Isolado 4-6mm². (99-01-6230)	-----	0,6100	8,5400
12	0,300	MT	Trilho DIN. (99-01-6231)	-----	17,5000	5,2500
13	26,000	PÇ	Reator interno para lâmpada vapor sódio/metálico 150W, 220V, 60Hz, fator de potência 0,92 (mín.), com ignitor, conforme NBR 14305 e Selo Procel. (99-01-6232)	-----	65,9600	1.714,9600
14	23,000	PÇ	Caixa de passagem de concreto Ø30x30 cm, com tampa de concreto. (99-01-6233)	-----	35,0000	805,0000
15	300,000	MT	Cabo de Cobre, #4,0mm², Isolação HEPR 90°C, 1kV, Classe de encordoamento 5, PRETO, Anti chama, Sem chumbo. NBR NM 280. (99-01-6234)	-----	3,6800	1.104,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA

CNPJ: 75.326.066/0001-75 Telefone: 049 - 3221-800
 Av. Vidal Ramos Júnior, 228
 C.E.P.: 88540-000 - Otacílio Costa - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 42/2016 - PR

Processo Administrativo: 70/2016
 Data do Processo Adm.: 22/06/2016
 Processo de Licitação: 70/2016
 Data do Processo: 23/06/2016

Folha: 2/3

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
16	300,000	MT	Cabo de Cobre, #4,0mm ² , Isolação HEPR 90°C, 1kV, Classe de encordoamento 5, AZUL Anti chama, Sem chumbo. NBR NM 280. (99-01-6235)	-----	3,6800	1.104,0000
17	350,000	MT	Cabo de Cobre Nú #10mm ² . (99-01-6236)	-----	6,8300	2.390,5000
18	200,000	MT	Cabo de Cobre Múltiplo, 3x1,5mm ² , classe 5 de encordoamento, têmpera mole, classe 5 de encordoamento, NBR NM 280, isolamento das veias à base de PVC 70°C e para cobertura externa em PVC 60°C conforme NBR 13249. (99-01-6237)	-----	3,8000	760,0000
19	44,000	PÇ	Lâmpada Vapor metálico Metálica Duplo Contato Base R7S, 150W. (99-01-6238)	-----	43,8700	1.930,2800
20	1,000	PÇ	Base para relé fotoelétrico 10A, tipo baquelite ou material equivalente, devendo operar a temperatura de -5°C a + 70°C, contatos de encaixe em latão ou material equivalente, que suporte no mínimo a corrente de 10A. (99-01-1974)	-----	8,5200	8,5200
21	1,000	PÇ	Relé fotoeletrônico NF bivolt - (tensão de operação 105 v a 305 v) - com capacidade de cumutação de carga resistiva de 1000 W, e 1800VA. IP65. Acionamento na passagem por zero. A durabilidade do contato do relé deve ser maior que 15000 ciclos. A peça deve ter garantia mínima de 5 anos. HOMOLOGADO CELESC (99-01-6239)	-----	19,0800	19,0800
22	3,000	BR	Eletroduto PVC Rígido Ø1", barra 3m. (99-01-6240)	-----	19,0800	57,2400
23	3,000	PÇ	Bucha e Arruela de alumínio Ø1". (99-01-6241)	-----	1,9300	5,7900
24	1,000	PÇ	Cabeçote de alumínio Ø1". (99-01-6242)	-----	9,5400	9,5400
25	4,000	PÇ	Luva PVC Rígido ° Ø1". (99-01-6243)	-----	2,1900	8,7600
26	1,000	PÇ	Curva PVC Rígido 90° Ø1". (99-01-6244)	-----	4,3800	4,3800
27	13,000	PÇ	Haste de aço-cobreada Ø1/2" x 3m, baixa camada. (99-01-6245)	-----	37,8200	491,6600
28	4,000	rolo	Fita Isolante, rolo. (99-01-6246)	-----	6,6500	26,6000
29	2,000	rolo	Fita Auto-Fusão, rolo de 19 x 0,76mm x 10m. (99-01-6247)	-----	33,2500	66,5000
30	13,000	PÇ	Grampo de Terra Duplo com Parafuso U, 3/8" 8-4 AWG. (99-01-6248)	-----	15,5200	201,7600
31	486,000	HRS	Fornecimento de mão obra especializada para execução da instalação e montagem dos postes, do quadro de comando, abertura e fechamento de vala, das linhas elétricas, dos circuitos de potência, dos dispositivos de proteção e acionamento, corte e recomposição asfáltica, resultando na revitalização luminotécnica da praça do Poço Rico sem	-----	59,6700	28.999,6200

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA

CNPJ: 75.326.066/0001-75 Telefone: 049 - 3221-800
Av. Vidal Ramos Júnior, 228
C.E.P.: 88540-000 - Otacílio Costa - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 42/2016 - PR

Processo Administrativo: 70/2016
Data do Processo Adm.: 22/06/2016
Processo de Licitação: 70/2016
Data do Processo: 23/06/2016

Folha: 3/3

ANEXO II
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
------	------------	------	---------------	-------	--------------------	--------------------

que haja alterações ou danos na
infraestrutura já existente na praça.
(99-01-6249)

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Máximo Geral:

66.125,2000