ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OTACILIO COSTA
Avenida Vidal Ramos Junior, 228 - CENTRO ADMINISTRATIVO - Otacílio Costa
CEP: 88540-000 CNPJ: 75.326.066/0001-75 Telefone: (49) 3221-8000
E-mail: gabinete@otaciliocosta.sc.gov.br Site: http://www.otaciliocosta.sc.gov.br

PREGÃO ELETRÔNICO
Nr.: 4/2026

Processo Adm.: **45/2026**
Data do Processo: **31/03/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 28, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 45/2026
b) Nr. Licitação: 4/2026 - PE
c) Modalidade: Pregão eletrônico
d) Data de Homologação: 18/05/2026
e) Objeto da Licitação: *AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 CARROCERIA TIPO PRANCHA/CHASSI, ROBUSTA E REFORÇADA, DESTINADA AO TRANSPORTE DE MÁQUINAS DE GRANDE E MÉDIO PORTE, A SER INSTALADA EM CAMINHÃO PERTENCENTE À SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE OTACÍLIO COSTA COM AS SEGUINTES DADOS :CAMINHÃO VW COSTELATION 26.280 CRM 6X4 CHASSI 953658263ER435671, ANO 2014, MEDINDO ENTRE EIXO 4,52 MTRS. SENDO QUE O CHASSI JÁ SE ENCONTRA ALONGADO, E DEVERÁ SER FEITA A ADEQUAÇÃO DE ESTEPE, PARA LAMAS E ILUMINAÇÃO, DE ACORDO COM AS QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME TABELA EM ANEXO A ESTE TERMO DE REFERÊNCIA.*

Participante: RODOMULLER IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS LTDA (17.644.403/0001-76)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	PRANCHA CHASSI / TRAVESSAS Chassi fabricado em viga I laminada 2° alma de 6” polegadas de altura. Travessas colocada a cada 400mm em viga I laminada 2° alma de 3” de altura. Perfil de acabamento lateral de 8” polegadas em chapas de aço ASTM A36 de 6,00mm de espessura. Assoalho na parte plana com revestimento em madeira de eucalipto de 50 mm de espessura com 900mm em cada lado, sendo que no centro será colocado chapa xadrez com sistema de rebaixo. REBAIXO TRASEIRO INCLINADO Rebaixada na parte traseira com rampas para subir maquinas (1200mm), fabricado em viga I laminada de 3” polegada de altura recoberto em chapa de aço ASTM A36 tipo xadrez com cantoneira de 2” polegadas X 6,35mm de espessura. MALHAU FRONTAL Malhau frontal com 100mm mais alto que a cabine do caminhão fabricado em chapas de aço ASTM A36 com perfil tipo U de 4,00mm de espessura de cantos redondo. UNIDADE HIDRAULICA Unidade hidráulica com comando (02 seções) de 12 ou 24 volts dupla ação elétrica, bomba elétrica hidráulica, reservatório de 8 litros, 02 válvulas dupla ação elétrica, 01 comandos hidráulico de 02 (duas) fatias com alavanca para movimento das rampa (baixar ou recolher). Cilindros hidráulicos fixado 01 em cada rampa interligados ao comando hidráulico e	1,000	UN	67.999,00	67.999,00

mangueiras hidráulicas.
RAMPAS
Rampa traseira (hidráulica) 2.400mm de comprimento por 700mm de largura fabricadas em viga I de 3”, olhais de fixação em chapas de aço 5/8 buchas e eixo passante.
SAPATA DE APOIO
(02) Patola/Sapata de apoio (hidráulica) na parte traseira para carregamento de maquinas.
ACESSORIOS
04 (quatro) alças simples laterais de amarração; 02 (duas) catracas (15ton) para amarrar as máquinas que serão transportadas. Placa de advertência traseira e adesivos conforme ABNT; Corote de água,suporte estepe, caixa de ferramentas. Para-choque traseiro e protetores laterais homologados pelo INMETRO. Para lamas em aço com extensão de borracha. Faixas refletivas laterais e traseiras. Sinaleiras cada lado conforme RESOLUÇÃO 859/21 CONTRAN.
ACABAMENTO / PINTURA
Preparação de superfície limpeza através fosfatizante deixando o material com aspecto de branco, aplicação de fundo contra oxidação, acabamento final com aplicação de tinta poliuretano “PU”
MEDIDAS TOTAIS:
COMPRIMENTO TOTAL 8,00 X LARGURA
3,10 X RAMPAS
2,40MT
Toda documentação que se fizer necessária para o cadastramento no IMETRO e DENATRAN.

Total do Participante: 67.999,00

Total Geral: 67.999,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Reequipar a Patrulha Agrícola Mecanizada	07.001.20.608.0106.1011.4.4.90.00.00	R$ 108.500,00

Otacílio Costa, 18/05/2026

FABIANO BALDESSAR DE SOUZA:01746893907

Assinado de forma digital por FABIANO BALDESSAR DE SOUZA:01746893907

Assinatura do Responsável